

รายการประมาณการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายสนธิ - วัดเหนือบัวพร้า แบบที่ อบต.พิมาน แบบ ปร.4 แผนที่...1./1.....
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพิมาน หมู่ 1 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ประมาณการเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
 ประมาณการราคาโดย นายปริญญา อินทะโคตร

องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	ค่าปรับพื้นที่	186.30	ตร.ม.	-	-	1.25	232.875	232.88
2	ปริมาตรคอนกรีต 1:2:4	27.95	ลบ.ม.	1,915.89	53,539.55	245	6,846.525	60,386.07
3	เหล็กตะแกรง wire mate ขนาด 0.10 x 0.30 ม.	186.30	ตร.ม.	35.00	6,520.50		0	6,520.50
4	เหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม.	0.05	ตัน	16,654.21	860.68		0	860.68
5	เหล็กเส้นกลม ขนาด 19 มม.	0.00	ตัน	15,936.45	-		0	-
6	เหล็กข้ออ้อย ขนาด 16 มม.	0.07	ตัน	15,998.13	1,046.47		0	1,046.47
7	ลวดผูกเหล็ก	0.00	กก.	42.06	-	2.743	0	-
8	ไม้แบบ 1"x6"	0.00	ลบ.ฟ.	560.75	-	105	0	-
9	ตะปู	0.00	กก.	44.40	-		0	-
10	แผ่นโฟมหนา 0.02 ม.	0.00	แผ่น	30.00	-		0	-
11	ลูกรังไหลทาง	10.76	ลบ.ม.	90.82	977.59	125	1,345.5	2,323.09
12	ป้ายโครงการ	0.00	ป้าย	2,500.00	-		0	-
13	สายยางสวมปลายเหล็ก	0.00	เมตร	15.00	-		0	-
14	ยางมะตอย	35.60	ลิตร	30.00	1,068.12		0	1,068.12
15	ทรายรองพื้น	9.32	ลบ.ม.	365.00	3,399.98		0	3,399.98
				รวมวัสดุ	67,412.88	รวมค่าแรง	8,424.90	75,837.78