

รายการประมาณการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหวาร - บ้านนาถาวร แบบที่ งบต.พิมาน แบบ ปร.4 แผ่นที่...1./1.....
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านจอมมณี หมู่ 4 ตำบลพิมาน อำเภอโนนสูง จังหวัดนครพนม ประมาณราคาโดย นายปริญญา อินทะโคตร
 ประมาณการเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	ค่าปรับพื้นที่	187.20	ตร.ม.	-	-	1.25	234.00	234.00
2	ปริมาตรคอนกรีต 1:2:4	28.08	ลบ.ม.	1,915.89	53,798.19	245	6,879.60	60,677.79
3	เหล็กตะแกรง wire mate ขนาด 0.10 x 0.30 ม.	187.20	ตร.ม.	35.00	6,552.00		0	6,552.00
4	เหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม.	0.05	ตัน	16,654.21	864.84		0	864.84
5	เหล็กเส้นกลม ขนาด 19 มม.	0.00	ตัน	15,936.45	-		0	-
6	เหล็กข้ออ้อย ขนาด 16 มม.	0.07	ตัน	15,998.13	1,051.53		0	1,051.53
7	ลวดผูกเหล็ก	0.00	กก.	42.06	-	2.743	0	-
8	ไม้แบบ 1"x6"	0.00	ลบ.ฟ.	560.75	-	105	0	-
9	ตะปู	0.00	กก.	44.40	-		0	-
10	แผ่นโฟมหนา 0.02 ม.	0.00	แผ่น	30.00	-		0	-
11	ลูกรังไหลทาง	10.82	ลบ.ม.	90.82	982.31	125	1,352.00	2,334.31
12	ป้ายโครงการ	0.00	ป้าย	2,500.00	-		0	-
13	สายยางสวมปลายเหล็ก	0.00	เมตร	15.00	-		0	-
14	ยางมะตอย	35.78	ลิตร	20.00	715.52		0	715.52
15	ทรายรองพื้น	9.36	ลบ.ม.	365.00	3,416.40		0	3,416.40
				รวมวัสดุ	67,380.79	รวมค่าแรง	8,465.60	75,846.39