

รายการประมาณการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านพิมานท่า-หนองป่าช้า แบบที่
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพิมานท่า หมู่ 8 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 ประมาณการเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

งบต.พิมาน แบบ ปร.4 แผนที่...1./1.....

นายปริญญา อินทะโคตร

องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	ค่าปรับพื้นที่	186.40	ตร.ม.	-	-	1.25	233	233.00
2	ปริมาตรคอนกรีต 1:2:4	27.96	ลบ.ม.	1,915.89	53,568.28	245	6,850.20	60,418.48
3	เหล็กตะแกรง wire mate ขนาด 0.10 x 0.30 ม.	186.40	ตร.ม.	35.00	6,524.00		0	6,524.00
4	เหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม.	0.05	ตัน	16,654.21	861.15		0	861.15
5	เหล็กเส้นกลม ขนาด 19 มม.	0.00	ตัน	15,936.45	-		0	-
6	เหล็กข้ออ้อย ขนาด 16 มม.	0.07	ตัน	15,998.13	1,177.91		0	1,177.91
7	ลวดผูกเหล็ก	0.00	กก.	42.06	-	2.743	0	-
8	ไม้แบบ 1"x6"	0.00	ลบ.ฟ.	560.75	-	105	0	-
9	ตะปู	0.00	กก.	44.40	-		0	-
10	แผ่นโฟมหนา 0.02 ม.	0.00	แผ่น	30.00	-		0	-
11	ลูกตั้งไหลทาง	12.12	ลบ.ม.	90.82	1,100.38	125	1,514.50	2,614.88
12	ป้ายโครงการ	0.00	ป้าย	2,500.00	-		0	-
13	สายยางสวมปลายเหล็ก	0.00	เมตร	15.00	-		0	-
14	ยางมะตอย	38.21	ลิตร	30.00	1,146.36		0	1,146.36
15	ทรายรองพื้น	9.32	ลบ.ม.	365.00	3,401.80		0	3,401.80
				รวมวัสดุ	67,779.88	รวมค่าแรง	8,597.70	76,377.58