

รายการประมาณการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายฉิมโชค - บ้านนายปลา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านตงน้อย หมู่ 9 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 ประมาณการเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

แบบที่
 อบต.พิมาน
 แบบ ป/ร.4 แผ่นที่...1../1.....
 ประมาณราคาโดย นายปริญญา อินทะโคตร

องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	รวม
1	ค่าปรับพื้นที่	182.80	ตร.ม.	-	-	1.25	228.50	228.50	228.50
2	ปริมาตรคอนกรีต 1:2:4	27.42	ลบ.ม.	1,915.89	52,533.70	245	6,717.90	59,251.60	59,251.60
3	เหล็กตะแกรง wire mate ขนาด 0.10 x 0.30 ม.	182.80	ตร.ม.	35.00	6,398.00		0	6,398.00	6,398.00
4	เหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม.	0.05	ตัน	16,654.21	844.51		0	844.51	844.51
5	เหล็กเส้นกลม ขนาด 19 มม.	0.00	ตัน	15,936.45	-		0	-	-
6	เหล็กข้ออ้อย ขนาด 16 มม.	0.07	ตัน	15,998.13	1,155.16		0	1,155.16	1,155.16
7	ลวดผูกเหล็ก	0.00	กก.	42.06	-	2.743	0	-	-
8	ไม้แบบ 1"x6"	0.00	ลบ.ฟ.	560.75	-	105	0	-	-
9	ท่อ คสล. ขนาด 0.30*1.00 ม.	6.00	กก.	280.37	1,682.22	50	300	1,982.22	1,982.22
10	แผ่นโฟมหนา 0.02 ม.	0.00	แผ่น	30.00	-		0	-	-
11	ลูกตั้งเหล็ก	11.88	ลบ.ม.	90.82	1,079.12	125	1,485.25	2,564.37	2,564.37
12	ป้ายโครงการ	0.00	ป้าย	2,500.00	-		0	-	-
13	สายยางสวมปลายเหล็ก	0.00	เมตร	15.00	-		0	-	-
14	ยางมะตอย	37.47	ลิตร	30.00	1,124.22		0	1,124.22	1,124.22
15	ทรายรองพื้น	9.14	ลบ.ม.	365.00	3,336.10		0	3,336.10	3,336.10
				รวมวัสดุ	68,153.04	รวมค่าแรง	8731.65	76,884.69	76,884.69