รายการประมาณการ ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก มข.2527 แบบที่ *แบบ ปร.4 แผ่น 1/1*

สถานที่ก่อสร้าง ห้วยสายนาจุดเชื่อมต่อหนองเอือด ม.3 บ้านพิมาน ต.พิมาน ประมาณราคาโดย นายปริญญา อินทะโคตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ดินขุดและถม	100	ลบ.ม.		-	25	2,500.00	2,500.00	
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	520	ถุง	116.82	60,746.40		-	60,746.40	
3	ทราย	51	ลบ.ม.	205.61	10,486.11		-	10,486.11	
4	หิน	82	ลบ.ม.	420.56	34,485.92		-	34,485.92	
5	ค่าแรงเทคอนกรีต	82	ลบ.ม.		-	305	25,010.00	25,010.00	
6	เหล็ก RB ∅ 6 มม.	12	เส้น	37.06	444.72		-	444.72	
7	เหล็ก RB ∅ 12 มม.	492	เส้น	139.23	68,501.16		-	68,501.16	
	ค่าแรงตัด ดัด ผูกเหล็ก	4.3956	ตัน		-	2681	11,784.60	11,784.60	
8	ลวดผูกเหล็ก	70	กก.	42.06	2,944.20		-	2,944.20	
9	ตะปู 3"	35	กก.	44.4	1,554.00		-	1,554.00	
10	ไม้ 1.5" x 3" x 4.00 ม.	50.00	แผ่น	297.03	14,851.50		-	14,851.50	
11	ไม้ 1.5" x 6" x 3.50 ม.	45.00	แผ่น	519.81	23,391.45		-	23,391.45	
12	ไม้ 1" x 8" x 4.00 ม.	40.00	แผ่น	528.06	21,122.40		-	21,122.40	
13	ไม้อัด 10 มม.	30	แผ่น	450	13,500.00		-	13,500.00	
14	หินใหญ่	12	ลบ.ฟ.	900	10,800.00		-	10,800.00	
15	ไม้แบบ	190	ตร.ม.		-	100	19,000.00	19,000.00	
16	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 1.5 นิ้ว	3	ท่อน	650	1,950.00		-	1,950.00	
17	ลูกรัง	50	ลบ.ม.	97	4,850.00		-	4,850.00	
	รวมเป็นเงิน				264,777.86		58,294.60	327,922.46	
	คิดเพียง							327,922.00	