รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างระบบประปาขนาดเล็ก แบบที่ *แบบ ปร.4 แผ่น 1/3*

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 10 บ้านคลองเจริญ ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม ประมาณราคาโดย นายปริญญา อินทะโคตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	โครงสร้าง				-		-	-	
	งานดินขุด ถมคืน	3.20	ลบ.ม.		-	90.00	288.00	288.00	
	งานคอนกรีตฐานราก	1.66	ลบ.ม.	1,869.16	3,101.31	245.00	406.50	3,507.81	
	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	เหล็กเส้นกลม ขนาด 12 มม.	13.00	เส้น	137.36	1,785.68		-	1,785.68	
	เหล็กเส้นกลม ขนาด 6 มม.	10.00	เส้น	37.06	370.60		-	370.60	
	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 2.5 นิ้ว (คาดน้ำเงิน)	4.00	ท่อน	1,200.00	4,800.00		-	4,800.00	
	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 2 นิ้ว (คาดน้ำเงิน)	9	ท่อน	980.00	8,820.00		0	8,820.00	
	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 1.5 นิ้ว (คาดน้ำเงิน)	14	ท่อน	450.00	6,300.00		0	6,300.00	
	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 3/4 นิ้ว (คาดน้ำเงิน)	3	ท่อน	350.00	1,050.00		0	1,050.00	
	เหล็กชี ขนาด 100*50*20*2.3 มม.	10	ท่อน	462.62	4,626.20		-	4,626.20	
	ลวดผูกเหล็ก	3	กก.	42.06	126.18		-	126.18	
	แผ่นเหล็ก หนา 10 มม. ขนาด 0.2*0.2	4	แผ่น		-		0	-	
	แผ่นเหล็ก หนา 10 มม. ขนาด 0.2*0.1*0.05	16	แผ่น		-		0	-	
2	งานเจาะบ่อ				-		0	-	
	เจาะบ่อบาดาล ขนาด 4 นิ้ว	1	บ่อ		-	15000	15000	15,000.00	
					-		0	-	
					-		0	-	
					-		0	-	
								46,674.47	