

- ยูเนียน ขนาด $\varnothing$ 2"	ตัว	4	135	540.00
- ประตูกั้นน้ำกลับ ขนาด $\varnothing$ 2"	ตัว	1	310	310.00
- ประตูน้ำชนิด Ball Valve ขนาด 2"	ตัว	3	1250	3,750.00
- นิปเปิล ขนาด B22 $\varnothing$ 2"	ตัว	8	41	328.00
- สามทางลด ขนาด $\varnothing$ 2x1"	ตัว	1	95	95.00
- สามทางลด ขนาด $\varnothing$ 2x3/4"	ตัว	1	95	95.00
- สี่ทาง ขนาด $\varnothing$ 2"	ตัว	1	133	133.00
- ข้องอ 45 สี่ทาง ขนาด $\varnothing$ 1x1/2"	ตัว	4	97	388.00
- ค่าเจาะป่อ	ป่อ	0	73000	-
2.3 ค่าจัดหาและวางท่อจ่ายน้ำ ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 พร้อมอุปกรณ์				-
ถังกรองพร้อมระบบจ่ายคลอรีน	ชุด	0	95000	-
ท่อจ่ายน้ำ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 2.5 นิ้ว	ม.	200	107.47	21,494.00
ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด $\varnothing$ 2"	ตัว	2	310	620.00
นิปเปิล ขนาด $\varnothing$ 2"	ตัว	2	41	82.00
ยูเนียน ขนาด $\varnothing$ 2"	ตัว	1	135	135.00
สามทาง พีวีซี ขนาด $\varnothing$ 2"	ตัว	6	40	240.00
ข้องอ 90 พีวีซี ขนาด $\varnothing$ 2"	ตัว	8	28	224.00
ข้อต่อเกลียวนอก พีวีซี ขนาด $\varnothing$ 2"	ตัว	8	18	144.00
ข้อต่อเกลียวใน พีวีซี ขนาด $\varnothing$ 2"	ตัว	5	28	140.00
ปลั๊กอุด พีวีซี ขนาด $\varnothing$ 2"	ตัว	3	22	66.00
ประตุน้ำ ขนาด $\varnothing$ 2"	ตัว	2	135	270.00
รวมค่างาน				31,344.00
FACTOR F				1.2726
รวมค่างานประเภทงานสาธารณูปโภค				39,888.37
3 ประเภทงานดิน				
3.1 ค่าปรับระดับดินบริเวณ	ลบ.ม.	25	39	975.00
FACTOR F				1.2726
รวมค่างานประเภทงานดิน				1,240.79
4 ประเภทงานอาคาร				
4.1 ค่าไฟฟ้า(ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขยายเขต)				
- เครื่องวัดหน่วยการใช้งาน(มิเตอร์) 15 แอมป์	ชุด	1	4621.5	4,621.50
บีกเสาพาดสาย 30 เมตร	จุด	1	9759.47	9,759.47
ตรวจสอบไฟฟ้า	จุด	1	600	600.00
รวมค่างาน				14,980.97
FACTOR F				1.2662
รวมค่างานประเภทงานอาคาร				18,968.90
5 ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 25 ลูกบาศก์กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 50 เมตร ขับด้วยเครื่องไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1 แรง				-
- เครื่องยนต์เครื่องสูบน้ำ	ชุด	1	15000	15,000.00
- อุปกรณ์การปิดเปิดน้ำอัตโนมัติ(Flow Swith)	ชุด	1	2250	2,250.00
- สายไฟฟ้า วีซีที	ชุด	1	3265	3,265.00
- ท่อเหล็กอาบสังกะสีส่งน้ำขนาด 2"	ท่อน	10	821	8,210.00
- สวิตช์ลูกลอย พร้อมตัววงจรควบคุม	ชุด	1	10000	10,000.00
16- ฝาครอบป่อ	ชุด	1	450	450.00
- ค่าแรงติดตั้งเครื่องยนต์สูบน้ำ	ชุด	1	5000	5,000.00
5.2 ค่าขนส่ง	ระบบ	1	2000	2,000.00
รวมค่างาน				46,175.00
FACTOR F				1.27
รวมค่างานประเภทงานไม่พิจารณา				58,762.31