

ประมาณการราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างระบบน้ำสะอาดสำหรับหมู่บ้าน  
แบบเลขที่ 10300 สำนักงานโยธาธิการจังหวัดนครพนม

| ลำดับที่ | รายการ                                       | หน่วย | ปริมาณ | ค่างานต้นทุน(บาท) |           |
|----------|----------------------------------------------|-------|--------|-------------------|-----------|
|          |                                              |       |        | ราคา/หน่วย        | จำนวนเงิน |
| 1        | ประเภทงานอาคาร                               |       |        |                   |           |
| 1.1      | งานดินและฐานราก                              |       |        |                   |           |
|          | 1.1.1 เสาค้ำ คสล. 6"x4.00 ม.                 | ต้น   | 36     |                   |           |
|          | 1.1.2 ขุดดิน                                 | ลบ.ม. | 49     |                   |           |
|          | 1.2.3 กลบดิน                                 | ลบ.ม. | 44     |                   |           |
|          | 1.2.4 ทราดยาบ                                | ลบ.ม. | 4      |                   |           |
| 1.2      | งานคอนกรีต                                   |       |        |                   |           |
|          | 1.2.1 คอนกรีตยาบ                             | ลบ.ม. | 1      | 1822.43           | 1,822.43  |
|          | 1.2.2 คอนกรีต ค.1                            | ลบ.ม. | 6      | 1869.16           | 11,214.96 |
| 1.3      | งานนั่งร้านและงานไม้แบบ                      |       |        |                   | -         |
|          | 1.3.1 ไม้แบบ                                 | ลบ.ฟ. | 32     | 467.29            | 14,953.28 |
|          | 1.3.2 เคราดแบบ                               | ลบ.ฟ. | 10     | 523.36            | 5,233.60  |
|          | 1.3.3 ค่าแรงงานประกอบแบบ                     | ตร.ม. | 32     | 100               | 3,200.00  |
|          | 1.3.4 ตะปู                                   | กก.   | 6      | 28                | 168.00    |
| 1.4      | งานเสริมเหล็ก                                |       |        |                   | -         |
|          | 1.4.1 เหล็กเส้นกลม $\varnothing$ 6 มม.       | กก.   | 54     | 16.69             | 901.26    |
|          | 1.4.2 เหล็กข้ออ้อย $\varnothing$ 12 มม.      | กก.   | 300    | 15.76             | 4,728.00  |
|          | 1.4.3 ลวดผูกเหล็ก                            | กก.   | 7      | 42.06             | 294.42    |
| 1.5      | งานโครงสร้าง                                 |       |        |                   | -         |
|          | 1.5.1 ท่อ G/S $\varnothing$ 3"               | ม.    | 0      | 256.6             | -         |
|          | 1.5.2 ท่อ G/S $\varnothing$ 2.5"             | ม.    | 0      | 206.6             | -         |
|          | 1.5.3 ท่อ G/S $\varnothing$ 2"               | ม.    | 0      | 159.6             | -         |
|          | 1.5.4 ท่อ G/S $\varnothing$ 1 1/4"           | ม.    | 0      | 100               | -         |
|          | 1.5.5 เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม.          | ม.    | 0      | 100               | -         |
|          | 1.5.5 ค่าแรงงานประเภทประกอบติดตั้งโครงหลังคา |       | 1      | 13000             | 13,000.00 |
| 1.6      | งานสี                                        |       |        |                   | -         |
|          | 1.6.1 สีนํ้ามัน                              | ตร.ม. | 75     | 76                | 5,700.00  |
| 1.7      | บันไดเหล็ก                                   | ชุด   | 0      | 5500              | -         |
| 1.8      | ไม้เนื้อแข็ง                                 | ลบ.ฟ. | 0      | 794.39            | -         |
| 1.9      | งานท่อและอุปกรณ์ประปา                        |       |        |                   | -         |
|          | 1.9.1 ท่อนํ้าล้น G/S $\varnothing$ 2"        | ม.    | 0      | 159.6             | -         |
|          | 1.9.2 ท่ออากาศ G/S $\varnothing$ 1"          | ม.    | 0      | 76.6              | -         |
|          | 1.9.3 ท่อนํ้าเข้าถัง G/S $\varnothing$ 2"    | ม.    | 0      | 159.6             | -         |
|          | 1.9.4 ท่อจ่ายนํ้า G/S $\varnothing$ 2"       | ม.    | 0      | 159.6             | -         |
|          | 1.9.5 อุปกรณ์ท่อ                             | งาน   | 1      |                   | -         |
| 1.1      | ถังไฟเบอร์กลาส 2.50 ลูกบาศก์เมตร             | ใบ    | 0      | 8500              | -         |
| 1.11     | ป้ายชื่อ                                     |       | 0      | 3000              | -         |
| 1.12     | อุปกรณ์ยึดถัง                                | ชุด   | 0      | 6400              | -         |
| 1.13     | เหล็กแผ่นหนา 15 มม. ขนาด 0.25 X 0.25 ม.      | แผ่น  | 4      | 238               | 952.00    |
| 1.14     | เหล็กแผ่นหนา 9 มม. ปีกจรวด                   | แผ่น  | 16     | 50                | 800.00    |
|          | รวมค่างาน                                    |       |        |                   | 62,967.95 |
|          | FACTOR F                                     |       |        |                   | 1.2726    |
|          | รวมค่างานประเภทงานอาคาร                      |       |        |                   | 80,133.01 |
| 2        | ประเภทงานสาธารณูปโภค                         |       |        |                   |           |
| 2.1      | ท่อธาร $\varnothing$ 3/4" แบบเลขที่ 5656     | จุด   | 0      | 980               | -         |
| 2.2      | ค่าจัดหาและประสานท่อภายในบริเวณ              |       |        |                   | -         |
|          | - ท่อเหล็กอาบสังกะสี                         | ม.    | 0      | 207.5             | -         |
|          | - ท่อเหล็กอาบสังกะสี                         | ม.    | 0      |                   | -         |
|          | - ข้ออ 90 ขนาด $\varnothing$ 2"              | ตัว   | 0      | 65                | -         |