

	- ประตูกันน้ำกลับ ขนาด $\varnothing$ 2"	ตัว	1	310	310.00
	- ประตูน้ำชนิด Ball Valve ขนาด $\varnothing$ 2"	ตัว	3	1250	3,750.00
	- นิปเปิล ขนาด B22 $\varnothing$ 2"	ตัว	8	41	328.00
	- สามทางลด ขนาด $\varnothing$ 2x1"	ตัว	1	95	95.00
	- สามทางลด ขนาด $\varnothing$ 2x3/4"	ตัว	1	95	95.00
	- สี่ทาง ขนาด $\varnothing$ 2"	ตัว	1	133	133.00
	- ข้องอ 45 สี่ทาง ขนาด $\varnothing$ 1x1/2"	ตัว	4	97	388.00
	- ค่าเจาะป่อ	ป่อ	0	73000	-
2.3	ค่าจัดหาและวางท่อจ่ายน้ำ ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 พร้อมอุปกรณ์				-
	ถังกรองพร้อมระบบจ่ายคลอรีน	ชุด	0	95000	-
	ท่อจ่ายน้ำ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 2.5 นิ้ว	ม.	100	107.47	10,747.00
	ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด $\varnothing$ 2"	ตัว	2	310	620.00
	นิปเปิล ขนาด $\varnothing$ 2"	ตัว	2	41	82.00
	ยูเนียน ขนาด $\varnothing$ 2"	ตัว	1	135	135.00
	สามทาง พีวีซี ขนาด $\varnothing$ 2"	ตัว	6	40	240.00
	ข้องอ 90 พีวีซี ขนาด $\varnothing$ 2"	ตัว	8	28	224.00
	ข้อต่อเกลียวนอก พีวีซี ขนาด $\varnothing$ 2"	ตัว	8	18	144.00
	ข้อต่อเกลียวใน พีวีซี ขนาด $\varnothing$ 2"	ตัว	5	28	140.00
	ปลั๊กอุด พีวีซี ขนาด $\varnothing$ 2"	ตัว	3	22	66.00
	ประตูน้ำ ขนาด $\varnothing$ 2"	ตัว	2	135	270.00
	รวมค่างาน				20,597.00
	FACTOR F				1.2726
	รวมค่างานประเภทงานสาธารณูปโภค				26,211.74
3	ประเภทงานดิน				
3.1	ค่าปรับระดับดินบริเวณ	ลบ.ม.	25	39	975.00
	FACTOR F				1.2726
	รวมค่างานประเภทงานดิน				1,240.79
4	ประเภทงานอาคาร				
4.1	ค่าไฟฟ้า(ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขยายเขต)				
	- เครื่องวัดหน่วยการใช้งาน(มิเตอร์) 15 แอมป์	ชุด	1	4621.5	4,621.50
	ปีกเสาพาดสาย 30 เมตร	จุด	1	9759.47	9,759.47
	ตรวจสอบไฟฟ้า	จุด	1	600	600.00
	รวมค่างาน				14,980.97
	FACTOR F				1.2662
	รวมค่างานประเภทงานอาคาร				18,968.90
5	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาดสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 25 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 50 เมตร ขับด้วยเครื่องไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1 แรง				-
	- เครื่องยนต์เครื่องสูบน้ำ	ชุด	1	15000	15,000.00
	- อุปกรณ์การปิดเปิดน้ำอัตโนมัติ(Flow Swith)	ชุด	1	2250	2,250.00
	- สายไฟฟ้า 3x10	ชุด	1	3265	3,265.00
	- ท่อเหล็กอานสึงกะสีส่งน้ำขนาด $\varnothing$ 2"	ท่อน	10	821	8,210.00
	- สวิตช์ลูกกลอย พร้อมตัววงจรควบคุม	ชุด	1	10000	10,000.00
16	- ฝาคอร์บป่อ	ชุด	1	450	450.00
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องยนต์สูบน้ำ	ชุด	1	5000	5,000.00
5.2	ค่าขนส่ง	ระบบ	1	2000	2,000.00
	รวมค่างาน				46,175.00
	FACTOR F				1.27
	รวมค่างานประเภทงานไม่พิจารณา				58,762.31