ชื่อโครงการก่อสร้างระบบน้ำสะอาดประปาหนองป่าช้า **แบบที่** *แบบ ปร.4 แผ่น 1/1.*

สถานที่ก่อสร้าง หนองป่าช้า หมู่ 3 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม **ประมาณราคาโดย นายปริญญา อินทะโคตร**

ประมาณการเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานฐานรากถังเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม.สูง 20 ม.				-		-	-	
1	งานดินขุดถมคืน	-	ลบ.ม.		-	90.00	-	-	
2	ทรายหยาบ	-	ลบ.ม.	350.00	-	50.00	-	-	
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	-	ลบ.ม.	1,822.43	-	306.00	-	-	
4	คอนกรีต โครงสร้าง 1:2:4	-	ลบ.ม.	1,915.89	-	498.00	-	-	
5	ตะปู	-	กก.	44.40	-		-	-	
6	เหล็ก Ø ขนาด 12 มม.(RB)	-	เส้น	139.23	-	30.00	-	-	
7	เหล็ก Ø ขนาด 15 มม.(RB)	0	เส้น	230.99	-	34	0	-	
8	ลวดผูกเหล็ก	0	กก.	44.40	-		0	-	
9	Anochor Bolts 25มม.× 80 ม.	0	ตัว	80.00	-	2	0	-	
10	เสาเข็ม 0.15×0.15×5ม.	0	ต้น	950.00	-	450	-	-	25
11	ไม้แบบ	0	ลบ.ฟ.	429.00	-	133	-	-	
	งานหอถังเหล็กจ่ายน้ำ				-		0	-	
1	ถังเหล็กแชมเปญพร้อมอุปกรณ์ความจุ 20		LS		-		0	-	
	ลบ.ม. สูง 20ม. มาตรฐาน รพช.				-		0	-	
2	เกย์วัดแรงดัน		ตัว	250	-		0	-	
3	สวิทซ์แรงดันชนิดตัดต่อด้วยของเหลวพร้อมอุปกรณ์		ชุด	5500	-	1000	0	-	
4	**ตู้สวิทว์กันน้ำ 2ชั้น ขนาด SIAE NO 2**	1	ชุด	4000	4,000.00		0	4,000.00	
	รวมเป็นเงิน							4,000.00	