ชื่อโครงการก่อสร้างระบบน้ำสะอาดประปาหนองป่าช้า **แบบที่** *แบบ ปร.4 แผ่น 5/11.*

สถานที่ก่อสร้าง หนองป่าช้า หมู่ 3 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม **ประมาณราคาโดย นายปริญญา อินทะโคตร**

ประมาณการเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
14	GATE VALUEØ1"	3.00	ตัว	125	375.00	50	150.00	525.00	
15	บอลวาล์ว Ø 1.5"	6.00	ตัว	250.00	1,500.00	50.00	300.00	1,800.00	
16	อิฐมอญ	300.00	ก้อน	1.50	450.00	1.00	300.00	750.00	
17	น้ำยาผสมปูนฉาบ	3.00	L/S	150.00	450.00		-	450.00	
18	ลูกลอยพลาสติก Ø 6" พร้อมแกนทอง ทองเหลืองและ				-		-	-	
	ข้อต่อเกลียวนอกØ 1"	3.00	ชุด	800.00	2,400.00	120.00	360.00	2,760.00	
19	วัสดุกรอง (ทราย,กรวด,ถ่านไม้และขี้แกลบ	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00		-	10,500.00	
20	ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 1 1/2 "	2	ท่อน	112.00	224.00		0	224.00	
	งานก่อสร้างชั้นกระจายน้ำ (แบบเสียบในถังกรอง)จำนวน				-		0	-	
	3ชุด				-		0	-	
1	ท่อ P.V.C. Ø 1" (มอก.ชั้น 13.5)	10	ท่อน	102.00	1,020.00		-	1,020.00	
2	ท่อ P.V.C. Ø 2" (มอก.ชั้น 13.5)	1	ท่อน	252.00	252.00		-	252.00	
3	ข้อต่อสามทาง P.V.C. Ø 2" ลด 1"	4	ตัว	65	260.00		0	260.00	
4	ข้องอP.V.C. Ø 1"	28	ตัว	10	280.00		0	280.00	
5	ข้อต่อสามทาง P.V.C. Ø 1"	56	ตัว	18	1,008.00		0	1,008.00	
6	ข้อต่อสามทางP.V.C. Ø 2"	4	ตัว	65	260.00		0	260.00	
7	หัวอุด P.V.C. Ø 2"	8	ตัว	25	200.00		0	200.00	
					-		0	-	
	รวมเป็นเงิน							20,289.00	