ประมาณการราคาก่อสร้าง...ก่อสร้างศาลพระภูมิ อบต.พิมาน

สถานที่ก่อสร้าง หนองป่าซ้า ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ประมาณการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559

ประมาณการโดยนายปริญญา อินทะโคตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
1	**งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก**								
	1.1 งานดินขุด + ถมกลับ	4	ลบ.ม.	-	-	80.00	320.00	320.00	
	1.2 งานดินถม	10.00	ลบ.ม.	40.00	400.00	-	-	400.00	
	1.3 คอนกรีตหยาบ 1: 3 : 5	0.20	ลบ.ม.	1,728.97	345.79	450.00	90.00	435.79	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	2.33	ลบ.ม.	1,822.43	4,246.26	450.00	1,048.50	5,294.76	
	1.5 แบบหล่อคอนกรีต	9.6	ตร.ม.	276.00	2,649.60	-	-	2,649.60	
	1.6 ค่าแรงทำ - รื้อแบบหล่อคอนกรีต	9.6	ตร.ม.	-	-	100.00	960.00	960.00	
	1.7 เหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	RB 6 mm.	6	เส้น	46.00	276.00	15.00	90.00	366.00	
	DB 12 mm.	11	เส้น	171.00	1,881.00	20.00	220.00	2,101.00	
					-		-	-	
	1.8 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 20 x 20 ซม.	9	ตร.ม.	35.00	315.00	5.00	45.00	360.00	
	1.9 ลวดผูกเหล็ก	3	กก.	53.27	159.81	-	-	159.81	
	1.10 ตะปู คละขนาด	3	กก.	44.40	133.20	-	-	133.20	
					10,406.67		**2,773.50**	**13,180.17**	