รายการประมาณการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขเกษม-พิมานท่า ช่วงสามแยกบ้า แบบที่ อบต.พิมาน *แบบ ปร.4 แผ่นที่...1../.1.....*

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 7 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ประมาณราคาโดย นายปริญญา อินทะโคตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน |
| 1 | ค่าปรับพื้นที่(ร้อถอนแอสฟัลต์ของเดิม รื้อ-ขน) | 780.00 | ตร.ม. | - | - | 9.22 | 7,191.60 | 7,191.60 |
| 2 | ปริมาตรคอนกรีต1:2:4 | 117.00 | ลบ.ม. | 1,775.70 | 207,756.90 | 306 | 35,802.00 | 243,558.90 |
| 3 | เหล็กตะแกรงwire mate ขนาด 0.10 x 0.30 ม. | 780.00 | ตร.ม. | 35.00 | 27,300.00 | 5 | 3,900.00 | 31,200.00 |
| 4 | เหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. | 0.20 | ตัน | 17,831.78 | 3,561.51 | 0 | - | 3,561.51 |
| 5 | เหล็กเส้นกลม ขนาด 19 มม. | 0.03 | ตัน | 18,592.52 | 496.64 | 0 | - | 496.64 |
| 6 | เหล็กข้ออ้อย ขนาด 16 มม. | 0.21 | ตัน | 19,079.25 | 3,918.88 | 0 | - | 3,918.88 |
| 7 | ลวดผูกเหล็ก | - | กก. | 42.06 | - | 2.743 | - | - |
| 8 | ไม้แบบ 1"x6" | - | ลบ.ฟ. | 560.75 | - | 105 | - | - |
| 9 | ตะปู | - | กก. | 44.40 | - | | - | - |
| 10 | แผ่นโฟมหนา 0.02 ม. | - | แผ่น | 30.00 | - | | - | - |
| 11 | ลูกรังไหล่ทาง | 33.80 | ลบ.ม. | 90.00 | 3,042.00 | 10 | 338.00 | 3,380.00 |
| 12 | ป้ายโครงการ | - | ป้าย | 3,000.00 | - | | - | - |
| 13 | สายยางสวมปลายเหล็ก | - | เมตร | 15.00 | - | | - | - |
| 14 | ยางมะตอย | 137.60 | ลิตร | 30.00 | 4,128.00 | | - | 4,128.00 |
| 15 | ทรายรองพื้น | 39.00 | ลบ.ม. | 365.00 | 14,235.00 | 0 | - | 14,235.00 |
| | | | | รวมวัสดุ | 264,438.93 | รวมค่าแรง | 47,231.60 | 311,670.53 |