

ช่วงที่ ๒ สายบ้านนางลิ้น วงศ์สุวรรณ-สี่แยกบ้านนางมณีวรรณ ระยะทางประมาณ ๕๔ ม.  
ช่วงที่ ๓ สายสี่แยกบ้านนางมณีวรรณ-บ้านนายเกียรติศักดิ์ ระยะทางประมาณ ๓๙ ม.  
งบประมาณ ๒๗๒,๔๐๐ บาท

๗.โครงการก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำ บ้านแสงสว่าง หมู่ ๕

ปริมาณงาน วางท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐\*๑.๐๐ ม. จำนวน ๕๔.๐๐ ท่อน  
งบประมาณ ๔๘,๖๐๐ บาท

๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแสงสว่าง หมู่ ๕

สายบ้านนายเทิดพระเกียรติ - บ้านสุขเกษม (ดอนอ่อมเหม็ก)

ปริมาณงาน กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑๒๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๖๒.๕๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ ม.

งบประมาณ ๒๙๑,๐๐๐ บาท

๙.โครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน บ้านดอนพัฒนา หมู่ ๖

ปริมาณงาน ลงท่อ พีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ยาวไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ม.

งบประมาณ ๑๐๒,๗๐๐ บาท

๑๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนพัฒนา หมู่ ๖

สายสามแยกบ้าน นายนพดล - ทล. สายบ้านจอมมณี-ดงหลวง

ปริมาณงาน กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ ม.

งบประมาณ ๒๓๗,๘๐๐ บาท

๑๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสุขเกษม หมู่ ๗,๑๑

ปริมาณงาน กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑๐๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖๓.๕๐ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ ม.

ช่วงที่ ๑ สายหลังศาลาการเปรียญวัดเทพไพรวัลย์ ยาวประมาณ ๓๗.๐๐ ม.

ช่วงที่ ๒ สายบ้านสุขเกษม-บ้านแสงสว่าง (ดอนอ่อมเหม็ก) ระยะทางประมาณ ๖๖.๐๐ ม.

งบประมาณ ๒๓๙,๐๐๐ บาท

๑๒.โครงการปรับปรุงถนนดินคันห้วยสาयนา บ้านสุขเกษม หมู่ ๗,๑๑

ปริมาณงาน ลงลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ลบ.ม.

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑๓.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านพิมานท่า หมู่ ๘

ปริมาณงาน วางท่อ คสล.ขนาด ๐.๓๐\*๑.๐๐ ม.จำนวน ๘๘ ท่อน บ่อพัก ๑๐ บ่อ

งบประมาณ ๙๕,๔๐๐ บาท

๑๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านพิมานท่า หมู่ ๘

ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๗.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖๘ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ ม.

ช่วงที่ ๑ สายบ้านนางจุฬารัตน์ วงศ์ตาโสม -บ้านนายสอ อุบุชา ระยะทางประมาณ ๕๗ ม.

ช่วงที่ ๒ สายบ้านพิมานท่า - หนองป่าช้า(บ้านจอมมณี) ระยะทางประมาณ ๖๐ ม.

งบประมาณ ๒๔๓,๐๐๐ บาท

๑๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสุขเกษม หมู่ ๙

สายบ้านนายวิชัย วงศ์ฝ่ายแดง - บ้านนางสาวปัด วงศ์ฝ่ายแดง

ปริมาณงาน กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๗.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๑ ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ ม.

งบประมาณ ๘๕,๑๐๐ บาท